



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ ลบ 52902/113

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดฯ

พร้อมนี้ กองคลัง ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอยสุระนารายณ์ 1/2 (ขอยบ่อหิน) และขอยแยกสุระนารายณ์ 1/2 บรรจบภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ 1 ตำบลลำน้ำรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก เพื่อบันทึกข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางรุจี กันแดง)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนคท อบก. ๕๑
- กอจดฉัง ๕๑๓๓๗ ๑๕๑๖
๑๕๑๗ ๑๖๑๗ ๑๗๑๗ ๑๘๑๗
๑๙๑๗ ๒๐๑๗ ๒๑๑๗ ๒๒๑๗
๒๓๑๗ ๒๔๑๗ ๒๕๑๗ ๒๖๑๗

- ๒๖๑๗ ๒๗๑๗ ๒๘๑๗ ๒๙๑๗ ๓๐๑๗
๓๑๑๗ ๓๒๑๗ ๓๓๑๗ ๓๔๑๗ ๓๕๑๗

(นางสาวอิศรา จงสวัสดิ์)
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

-

(นางสาวสมิทธิ์ ออมทรัพย์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๓ ก.พ. 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอยุทธนารายณ์ ๑/๒ (ขอยบ่อหิน)
และขอยแยกสูธนารายณ์ ๑/๒ บรรจุภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอยะบะดี

2. จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอยุทธนารายณ์ 1/2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลำไทร / เทศบาลตำบลลำไทร
(ขอยบ่อหิน) และขอยแยก สูธนารายณ์ 1/2 บรรจุภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน)ฯ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,058,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 6 ก.พ. 2568 เป็นเงิน 6,232,938.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อโนทัย นุ่นแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สุวินัย คำอ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.3 วิชรพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

อโนทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:49



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำานารายณ์

ที่ ลบ.52903/24

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ซอย
สุระนารายณ์ 1/2 (ซอยบ่อหิน)และซอยแยกซอยสุระนารายณ์ 1/2 บรรจบภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ
(บ่อหิน)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลลำานารายณ์ /นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์

ตามที่ เทศบาลตำบลลำานารายณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ซอยสุระนารายณ์ 1/2 (ซอยบ่อหิน) และซอยแยกซอยสุระนารายณ์
1/2 บรรจบภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ 1 ตำบลลำานารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
งบประมาณตั้งไว้ 6,058,000.-บาท (หกล้านบาทห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาและสรุปราคากลางการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลำานารายณ์ ที่ 30/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม 2568 โดยกำหนดราคากลางด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP เป็นเงินทั้งสิ้น 6,232,938.95.-บาท (หกล้านบาทสองแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อย
สามสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

6,232,938.95

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อเสนอแนะ เห็นควรขออนุมัติราคากลาง แล้วแจ้งกองคลัง งานพัสดุ ดำเนินการจัดจ้างตาม พรบ.
และก่อนจะทำสัญญาจ้างขอให้งานพัสดุทรัพย์สินกองคลัง ทำหนังสือรายงานแจ้งต่อคณะกรรมการกำหนดราคา
กลางทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่า Factor F หรือไม่ เพื่อจะได้ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับราคา
Factor F ให้เป็นปัจจุบัน

เรียน นายกเทศมนตรีฯ

- ๕๐๕๐๒๖ มีค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอโนทัย นุ่นแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิภาดา กิ่งสาตแยง)
ปลัดเทศบาลตำบลลำานารายณ์

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

ลงชื่อ

(นายวัชรพงษ์ พัฒนพันธ์ชัย)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทราบ อนุมัติ อนุญาต

ดำเนินการตามเสนอ

ลงชื่อ

(นายสุวินัย คำอ่อน)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย อัครวิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์

5/2/68

- งานธุรการ
 งานบริหารและบัญชี
 งานพัสดุและทรัพย์สิน
 งานผลประโยชน์
 งานแผนที่ภาษีและ
ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำานารายณ์

กองคลังเทศบาลตำบลลำานารายณ์

รับเลขที่ 109

วัน/เดือน/ปี 11 ก.พ. 2568

บันทึกข้อความ

เวลา.....น.

ที่ ลบ.52903/29

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ เทศบาลตำบลลำานารายณ์ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลตำบลลำานารายณ์ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด คสล. ขอยุทธสนารายณ์ 1/2 (ขอยบ่อหิน) และขอยแยกขอยุทธสนารายณ์ 1/2 บรรจุภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลลำานารายณ์ เลขที่ 4/2567 หมู่ที่ 1 ตำบลลำานารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งบประมาณค่า ก่อสร้างทั้งสิ้น 6,058,000.-บาท (หกล้านบาทหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมได้กำหนดราคากลางในระบบ EGP เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 6,232,928.95.-บาท (หกล้านบาทสองแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) นั้น

กองช่างได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการจัดจ้าง ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| 1. บันทึกแบ่งงวดงานและกำหนดสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) | จำนวน 1 ฉบับ |
| 2. บันทึกกำหนดราคากลาง พร้อมประมาณราคา | จำนวน 1 ชุด |
| 3. รายงานการกำหนดราคากลางในระบบ EGP | จำนวน 1 ชุด |
| 4. แบบแปลนโครงการฯ | จำนวน 1 ชุด |
| 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ | จำนวน 1 ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนิศาชล กี่ลาดแยง)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำานารายณ์

ที่ ลบ 52903/25

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขออนุมัติแบ่งวงงาน สูตรคำนวณแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เรียน ปลัดเทศบาลฯ/นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์

ตามที่เทศบาลตำบลลำานารายณ์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก คสล. ขอยสุระนารายณ์ 1/2 (ขอยบ่อหิน) และขอยแยกขอยสุระนารายณ์ 1/2 บรรจุภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ 1 ตำบลลำานารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งจะดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง 6,232,938.95.-บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

ขอยแยกขอยสุระนารายณ์ 1/2 (Sta.0+000 - 0+286)

- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ยาว 494.00 เมตร แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 53 บ่อ แล้วเสร็จ

ขอยแยกขอยสุระนารายณ์ 1/2 (Sta.0+000 - 0+78)

- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ยาว 144.00 เมตร แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 12 บ่อ แล้วเสร็จ

เป็นเงิน 25% ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

งวดที่ 2

ขอยแยกขอยสุระนารายณ์ 1/2 (Sta.0+000 - 0+286)

- งานก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 286.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,630.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

ขอยแยกขอยสุระนารายณ์ 1/2 (Sta.0+000 - 0+78)

- งานปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

เป็นเงิน 20% ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

งวดที่ 3

ขอยแยกขอยสุระนารายณ์ 1/2 (Sta.0+000 - 0+170)

- งานก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 994.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ยาว 154.00 เมตร แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 16 บ่อ แล้วเสร็จ

/ขอยแยก...

ขอยแยกขอยสุรณารายณ์ 1/2 (Sta.0+000 - 0+79)

- งานปรับปรุงถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 459.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ยาว 120.00 เมตร แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 9 บ่อ แล้วเสร็จ

ขอยแยกขอยสุรณารายณ์ 1/2 (Sta.0+000 - 0+26)

- งานปรับปรุงถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- เป็นเงิน 30% ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

- งานก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 6.70-7.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
 - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ยาว 194.00 เมตร แล้วเสร็จ
 - งานก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 20 บ่อ แล้วเสร็จ
- ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลนและสัญญากำหนด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลำานารายณ์ เลขที่ 4/2567 พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยเป็นเงิน 25% ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

เรียน นายกเทศมนตรีฯ

2. สูตรการคำนวณสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

- ๗๐๕๖๕๖

2.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.และงานบ่อพัก

$$K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

2.2 งานดิน

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

2.3 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

(นางสาวนิศาชล หิวดลาดแยง)
ปลัดเทศบาลตำบลลำานารายณ์

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรจ้างงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว

ในสัญญาจ้างต่อไป

ทราบ อนุมัติ อนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ดำเนินการตามเสนอ

.....

(นายวิชัย ชัยธรรมมงคล)

นายกเทศมนตรีฯ

ลงชื่อ

(นายวัชรพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายไพบูลย์ นุ่นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายสุวินัย ดำอ่อน)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการฯ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอยุทธนาารายณ์ ๑/๒ (ขอยบ่อหิน) และขอยแยกสูรนาารายณ์ ๑/๒ บรรจุภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลลำนาารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลลำนาารายณ์/เทศบาลตำบลลำนาารายณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานขอยสูรนาารายณ์ 1/2 (Sta.0+000 - 0+107)							
	1.1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	1.1.1	ตร.ม.	700.000	14.52	10,164.00	1.3642	19.80	13,865.72
	งานรื้อชั้นทางเดิมและบดทับก่อสร้างใหม่ (ชั้นพื้นทางหินคลุก)							
2	1.1.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	105.000	576.48	60,530.40	1.3642	786.43	82,575.57
3	1.1.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.000	737.91	25,826.85	1.3642	1,006.65	35,232.98
4	1.1.4 WIRED MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	700.000	31.00	21,700.00	1.3642	42.29	29,603.14
5	1.1.5 DB 12 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	กก.	95.020	30.78	2,924.71	1.3642	41.99	3,989.88
6	1.1.6 RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.	กก.	537.580	25.89	13,917.94	1.3642	35.31	18,986.85
7	1.1.7 พลาสติกรองพื้น หนา 0.07 มม.	ตร.ม.	172.620	6.40	1,104.76	1.3642	8.73	1,507.11
8	1.1.8 งานไม้แบบ	เมตร	107.000	50.72	5,427.04	1.3642	69.19	7,403.56

อโนทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

หน้า 1 จาก 16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยสุระนารายณ์ ๑/๒ (ซอยบ่อหิน) และซอยแยกสุระนารายณ์ ๑/๒ บรรจบภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑
 ตำบลลำน้ำรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์/เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.1.9 งานคอนกรีต 280 Ksc.cu.	ลบ.ม.	105.000	1,893.71	198,839.55	1.3642	2,583.39	271,256.91
10	1.1.10 งานบมคอนกรีต	ตร.ม.	700.000	9.68	6,776.00	1.3642	13.20	9,243.81
11	1.1.11 งานหยอดยาง	เมตร	250.000	15.22	3,805.00	1.3642	20.76	5,190.78
12	1.1.12 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	10.700	290.00	3,103.00	1.3642	395.61	4,233.11
	1.2 งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม.(มอก.ชั้น 3)							
13	1.2.1 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	9.700	737.91	7,157.72	1.3642	1,006.65	9,764.56
14	1.2.2 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	19.400	1,958.94	38,003.43	1.3642	2,672.38	51,844.27
15	1.2.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3)	ม.	194.000	1,029.97	199,814.18	1.3642	1,405.08	272,586.50
	1.3 งานก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก							
16	1.3.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	45.420	32.69	1,484.77	1.3642	44.59	2,025.52
17	1.3.2 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.740	737.91	1,283.96	1.3642	1,006.65	1,751.57

อินทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยสุระนารายณ์ ๑/๒ (ซอยบ่อหิน) และซอยแยกสุระนารายณ์ ๑/๒ บรรจบภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑
 ตำบลลำไทร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลลำไทร/เทศบาลตำบลลำไทร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	1.3.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.480	1,958.94	6,817.11	1.3642	2,672.38	9,299.90
19	1.3.4 งานเหล็กเสริม DB 12 มม. (0.888 กก./ม.)	กก.	1,081.570	30.78	33,290.72	1.3642	41.99	45,415.20
20	1.3.5 งานเหล็กเสริม RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	กก.	351.990	32.60	11,474.87	1.3642	44.47	15,654.01
21	1.3.6 ลวดผูกเหล็ก No.18	กก.	46.160	46.73	2,157.05	1.3642	63.74	2,942.64
22	1.3.7 งานเหล็กฉาก 3" x 3" x 6 มม.	ท่อน	12.000	1,523.37	18,280.44	1.3642	2,078.18	24,938.17
23	1.3.8 งานเหล็กฉาก 4" x 4" x 7 มม.	ท่อน	21.520	2,583.49	55,596.70	1.3642	3,524.39	75,845.01
24	1.3.9 งานท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 2"	ท่อน	1.320	635.00	838.20	1.3642	866.26	1,143.47
25	1.3.10 งานไม้แบบและค้ำยัน	ตร.ม.	33.820	339.93	11,496.43	1.3642	463.73	15,683.42
26	1.3.11 งานคอนกรีต 240 Ksc.cu 2. งานซอยแยกซอยสุระนารายณ์ 1/2 บรรจบภายในหมู่บ้านฯ (Sta.0+000 - 0+78) 2.1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	15.820	2,068.94	32,730.63	1.3642	2,822.44	44,651.12

อโนทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

หน้า 3 จาก 16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอยุทธยานารายณ์ ๑/๒ (ขอยบ่อหิน) และขอยแยกสูรณารายณ์ ๑/๒ บรรจุภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลลำธารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลลำธารายณ์/เทศบาลตำบลลำธารายณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	2.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและบดทับก่อสร้างใหม่ (ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	448.000	14.52	6,504.96	1.3642	19.80	8,874.06
28	2.1.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	67.200	576.48	38,739.45	1.3642	786.43	52,848.35
29	2.1.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.400	737.91	16,529.18	1.3642	1,006.65	22,549.10
30	2.1.4 WIRED MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	448.000	31.00	13,888.00	1.3642	42.29	18,946.00
31	2.1.5 DB 12 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	กก.	69.260	30.78	2,131.82	1.3642	41.99	2,908.22
32	2.1.6 RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.	กก.	333.900	25.89	8,644.67	1.3642	35.31	11,793.05
33	2.1.7 พลาสติกกรองพื้น หนา 0.07 มม.	ตร.ม.	108.000	6.40	691.20	1.3642	8.73	942.93
34	2.1.8 งานไม้แบบ	เมตร	78.000	50.72	3,956.16	1.3642	69.19	5,396.99
35	2.1.9 งานคอนกรีต 280 Ksc.cu.	ลบ.ม.	67.200	1,893.71	127,257.31	1.3642	2,583.39	173,604.42
36	2.1.10 งานบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	448.000	9.68	4,336.64	1.3642	13.20	5,916.04
37	2.1.11 งานหยอดยาง	เมตร	171.000	15.22	2,602.62	1.3642	20.76	3,550.49

อินทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

หน้า 4 จาก 16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก ขอยุทธนาารายณ์ ๑/๒ (ขอยบ่อหิน) และขอยแยกสุทธนาารายณ์ ๑/๒ บรรจุภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลลำน้ำรายณ์ อำเภอยะบะดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์/เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
38	2.1.12 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	7.800	290.00	2,262.00	1.3642	395.61	3,085.82
39	2.2 งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม.(มอก.ชั้น 3)	ลบ.ม.	7.200	737.91	5,312.95	1.3642	1,006.65	7,247.92
40	2.2.1 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	14.400	1,958.94	28,208.73	1.3642	2,672.38	38,482.34
41	2.2.2 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	14.400	1,958.94	28,208.73	1.3642	2,672.38	38,482.34
41	2.2.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3)	ม.	144.000	1,029.97	148,315.68	1.3642	1,405.08	202,332.25
42	2.3 งานก่อสร้างบ่อกักท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.60 ม.	ลบ.ม.	27.250	32.69	890.80	1.3642	44.59	1,215.22
43	2.3.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	1.040	737.91	767.42	1.3642	1,006.65	1,046.91
44	2.3.2 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	648.940	30.78	19,974.37	1.3642	41.99	27,249.03
45	2.3.3 งานเหล็กเสริม DB 12 มม. (0.888 กก./ม.)	กก.	211.190	32.60	6,884.79	1.3642	44.47	9,392.23
45	2.3.4 งานเหล็กเสริม RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	กก.						

อินทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก ซอยสุระนารายณ์ ๑/๒ (ซอยบ่อหิน) และซอยแยกสุระนารายณ์ ๑/๒ บรรจบภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลสุรนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลสุรนารายณ์/เทศบาลตำบลสุรนารายณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
46	2.3.5 ลวดผูกเหล็ก No.18	กก.	27.700	46.73	1,294.42	1.3642	63.74	1,765.84
47	2.3.6 งานเหล็กฉาก 3" x 3" x 6 มม.	ท่อน	7.200	1,523.37	10,968.26	1.3642	2,078.18	14,962.90
48	2.3.7 งานเหล็กฉาก 4" x 4" x 7 มม.	ท่อน	12.910	2,583.49	33,352.85	1.3642	3,524.39	45,499.95
49	2.3.8 งานท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	ท่อน	.790	635.00	501.65	1.3642	866.26	684.35
50	2.3.9 งานไม้แบบและค้ำยัน	ตร.ม.	20.290	339.93	6,897.17	1.3642	463.73	9,409.11
51	2.3.10 งานคอนกรีต 240 Ksc.cu	ลบ.ม.	9.480	2,068.94	19,613.55	1.3642	2,822.44	26,756.80
	3. งานซอยแยกซอยสุระนารายณ์ 1/2 บรรจบภายในหมู่บ้านฯ (Sta.0+000 - 0+79)							
	3.1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
52	3.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและบดทับก่อสร้างใหม่ (ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	459.000	14.52	6,664.68	1.3642	19.80	9,091.95
53	3.1.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	68.850	576.48	39,690.64	1.3642	786.43	54,145.97
54	3.1.3 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	22.950	737.91	16,935.03	1.3642	1,006.65	23,102.76

อินทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

หน้า 6 จาก 16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอยสุระนารายณ์ ๑/๒ (ขอยบ่อหิน) และขอยแยกสุระนารายณ์ ๑/๒ บรรจุภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑
 ตำบลลำานารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลลำานารายณ์/เทศบาลตำบลลำานารายณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
55	3.1.4 WIRED MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	459.000	31.00	14,229.00	1.3642	42.29	19,411.20
56	3.1.5 DB 12 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50	กก.	70.150	30.78	2,159.21	1.3642	41.99	2,945.59
57	3.1.6 RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30	กก.	333.900	25.89	8,644.67	1.3642	35.31	11,793.05
58	3.1.7 พลาสติกกรองพื้น หนา 0.07 มม.	ตร.ม.	108.000	6.40	691.20	1.3642	8.73	942.93
59	3.1.8 งานไม้แบบ	เมตร	79.000	50.72	4,006.88	1.3642	69.19	5,466.18
60	3.1.9 งานคอนกรีต 280 Ksc.cu.	ลบ.ม.	68.850	1,893.71	130,381.93	1.3642	2,583.39	177,867.02
61	3.1.10 งานบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	459.000	9.68	4,443.12	1.3642	13.20	6,061.30
62	3.1.11 งานหยอดยาง	เมตร	173.000	15.22	2,633.06	1.3642	20.76	3,592.02
63	3.1.12 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	7.900	290.00	2,291.00	1.3642	395.61	3,125.38
	3.2 งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3)							
64	3.2.1 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	6.000	737.91	4,427.46	1.3642	1,006.65	6,039.94
65	3.2.2 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	12.000	1,958.94	23,507.28	1.3642	2,672.38	32,068.63

อินทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยสุระนารายณ์ ๑/๒ (ซอยบ่อหิน) และซอยแยกสุระนารายณ์ ๑/๒ บรรจบภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑

ตำบลลำไทร อำเภอยะบะดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลลำไทร/เทศบาลตำบลลำไทร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
66	3.2.3 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) 3.3 งานก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก	ม.	120.000	1,029.97	123,596.40	1.3642	1,405.08	168,610.20
67	3.3.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	20.440	32.69	668.18	1.3642	44.59	911.53
68	3.3.2 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	.780	737.91	575.56	1.3642	1,006.65	785.17
69	3.3.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.560	1,958.94	3,055.94	1.3642	2,672.38	4,168.91
70	3.3.4 งานเหล็กเสริม DB 12 มม. (0.888 กก./ม.)	กก.	486.700	30.78	14,980.62	1.3642	41.99	20,436.56
71	3.3.5 งานเหล็กเสริม RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	กก.	158.390	32.60	5,163.51	1.3642	44.47	7,044.06
72	3.3.6 สวดผูกเหล็ก No.18	กก.	20.770	46.73	970.58	1.3642	63.74	1,324.06
73	3.3.7 งานเหล็กฉาก 3" x 3" x 6 มม.	ท่อน	5.400	1,523.37	8,226.19	1.3642	2,078.18	11,222.16
74	3.3.8 งานเหล็กฉาก 4" x 4" x 7 มม.	ท่อน	9.680	2,583.49	25,008.18	1.3642	3,524.39	34,116.15
75	3.3.9 งานท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	ท่อน	.590	635.00	374.65	1.3642	866.26	511.09

อินทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอยสรุบนารายณ์ ๑/๒ (ขอยบ่อหิน) และขอยแยกสรุบนารายณ์ ๑/๒ บรรจุภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลลำนาทรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลลำนาทรายณ์/เทศบาลตำบลลำนาทรายณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
76	3.3.10 งานไม้แบบและค้ำยัน	ตร.ม.	15.210	339.93	5,170.33	1.3642	463.73	7,053.36
77	3.3.11 งานคอนกรีต 240 Ksc.cu	ลบ.ม.	7.110	2,068.94	14,710.16	1.3642	2,822.44	20,067.60
	4. งานขอยแยกขอยสรุบนารายณ์ 1/2 บรรจุภายในหมู่บ้านฯ (Sta.0+000 - 0+26)							
	4.1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
78	4.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและบดทับก่อสร้างใหม่ (ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	156.000	14.52	2,265.12	1.3642	19.80	3,090.07
79	4.1.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	23.400	576.48	13,489.63	1.3642	786.43	18,402.55
80	4.1.3 WIRED MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	156.000	31.00	4,836.00	1.3642	42.29	6,597.27
81	4.1.4 DB 12 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	กก.	23.080	30.78	710.40	1.3642	41.99	969.12
82	4.1.5 RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.	กก.	11.130	25.89	288.15	1.3642	35.31	393.09
83	4.1.6 พลาสติกกรองพื้น หนา 0.07 มม.	ตร.ม.	36.000	6.40	230.40	1.3642	8.73	314.31

อินทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอยุทธนาารายณ์ ๑/๒ (ขอยบ่อหิน) และขอยแยกสูระนาารายณ์ ๑/๒ บรรจุภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑
 ตำบลลำานารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลลำานารายณ์/เทศบาลตำบลลำานารายณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
84	4.1.7 งานไม้แบบ	เมตร	26.000	50.72	1,318.72	1.3642	69.19	1,798.99	
85	4.1.8 งานคอนกรีต 280 Ksc.cu.	ลบ.ม.	23.400	1,893.71	44,312.81	1.3642	2,583.39	60,451.53	
86	4.1.9 งานบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	156.000	9.68	1,510.08	1.3642	13.20	2,060.05	
87	4.1.10 งานทยอดยาง	เมตร	57.000	15.22	867.54	1.3642	20.76	1,183.49	
88	4.1.11 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.800	737.91	5,755.69	1.3642	1,006.65	7,851.91	
89	4.1.12 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	2.600	290.00	754.00	1.3642	395.61	1,028.60	
	5. งานขอยแยกขอยสูระนาารายณ์ 1/2 บรรจุภายในหมู่บ้านฯ (Sta.0+000 - 0+170)								
	5.1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
90	5.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและบดทับก่อสร้างใหม่ (ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	994.000	14.52	14,432.88	1.3642	19.80	19,689.33	
91	5.1.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	141.600	576.48	81,629.56	1.3642	786.43	111,359.04	
92	5.1.3 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	49.700	737.91	36,674.12	1.3642	1,006.65	50,030.83	

อโนทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอยุ่ระนาบรายณ์ ๑/๒ (ขอยุ่บ่อหิน) และขอยุ่แยกสุระนาบรายณ์ ๑/๒ บรรจบภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑
ตำบลสำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลสำนารายณ์/เทศบาลตำบลสำนารายณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
93	5.1.4 WIRED MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	994.000	31.00	30,814.00	1.3642	42.29	42,036.45
94	5.1.5 DB 12 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50	กก.	150.960	30.78	4,646.54	1.3642	41.99	6,338.80
95	5.1.6 RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30	กก.	756.840	25.89	19,594.58	1.3642	35.31	26,730.92
96	5.1.7 พลาสติกกรองพื้น หนา 0.07 มม.	ตร.ม.	244.800	6.40	1,566.72	1.3642	8.73	2,137.31
97	5.1.8 งานไม้แบบ	เมตร	170.000	50.72	8,622.40	1.3642	69.19	11,762.67
98	5.1.9 งานคอนกรีต 280 Ksc.cu.	ลบ.ม.	149.100	1,893.71	282,352.16	1.3642	2,583.39	385,184.81
99	5.1.10 งานบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	994.000	9.68	9,621.92	1.3642	13.20	13,126.22
100	5.1.11 งานหยอดยาง	เมตร	374.000	15.22	5,692.28	1.3642	20.76	7,765.40
101	5.1.12 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	17.000	290.00	4,930.00	1.3642	395.61	6,725.50
	5.2 งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3)							
102	5.2.1 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	7.700	737.91	5,681.90	1.3642	1,006.65	7,751.24
103	5.2.2 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	15.400	1,958.94	30,167.67	1.3642	2,672.38	41,154.73

อินทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอยุทธนาารายณ์ ๑/๒ (ขอยบ่อหิน) และขอยแยกสูรนาารายณ์ ๑/๒ บรรจุภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑
 ตำบลลำนาารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลลำนาารายณ์/เทศบาลตำบลลำนาารายณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
104	5.2.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) 5.3 งานก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก	ม.	154.000	1,029.97	158,615.38	1.3642	1,405.08	216,383.10
105	5.3.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	36.330	32.69	1,187.62	1.3642	44.59	1,620.15
106	5.3.2 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.390	737.91	1,025.69	1.3642	1,006.65	1,399.24
107	5.3.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.780	1,958.94	5,445.85	1.3642	2,672.38	7,429.22
108	5.3.4 งานเหล็กเสริม DB 12 มม. (0.888 กก./ม.)	กก.	865.260	30.78	26,632.70	1.3642	41.99	36,332.32
109	5.3.5 งานเหล็กเสริม RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	กก.	281.590	32.60	9,179.83	1.3642	44.47	12,523.12
110	5.3.6 ลวดผูกเหล็ก No.18	กก.	36.930	46.73	1,725.73	1.3642	63.74	2,354.24
111	5.3.7 งานเหล็กฉาก 3" x 3" x 6 มม.	ท่อน	9.600	1,523.37	14,624.35	1.3642	2,078.18	19,950.53
112	5.3.8 งานเหล็กฉาก 4" x 4" x 7 มม.	ท่อน	17.210	2,583.49	44,461.86	1.3642	3,524.39	60,654.86
113	5.3.9 งานท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	ท่อน	1.050	635.00	666.75	1.3642	866.26	909.58

อินทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอยสรุบนารายณ์ ๑/๒ (ขอยบ่อหิน) และขอยแยกสรุบนารายณ์ ๑/๒ บรรจุภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำไทร/เทศบาลตำบลลำไทร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
114	5.3.10 งานคอนกรีต 240 Ksc.cu 6. งานขอยแยกขอยสรุบนารายณ์ 1/2 บรรจุภายในหมู่บ้านฯ (Sta.0+000 - 0+286) 6.1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	12.650	2,068.94	26,172.09	1.3642	2,822.44	35,703.96
115	6.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและบดทับก่อสร้างใหม่ (ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,630.000	14.52	23,667.60	1.3642	19.80	32,287.33
116	6.1.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	244.500	576.48	140,949.36	1.3642	786.43	192,283.11
117	6.1.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	81.500	737.91	60,139.66	1.3642	1,006.65	82,042.52
118	6.1.4 WIRED MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,630.000	31.00	50,530.00	1.3642	42.29	68,933.02
119	6.1.5 DB 12 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	กก.	253.960	30.78	7,816.88	1.3642	41.99	10,663.78
120	6.1.6 RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.	กก.	1,268.800	25.89	32,849.23	1.3642	35.31	44,812.91
121	6.1.7 พลาสติกกรองพื้น หนา 0.07 มม.	ตร.ม.	410.400	6.40	2,626.56	1.3642	8.73	3,583.15

อโนทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยสุระนารายณ์ ๑/๒ (ซอยบ่อหิน) และซอยแยกสุระนารายณ์ ๑/๒ บริเวณภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลลำน้ำรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์/เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
122	6.1.8 งานไม้แบบ	เมตร	286.000	50.72	14,505.92	1.3642	69.19	19,788.97
123	6.1.9 งานคอนกรีต 280 Ksc.cu.	ลบ.ม.	244.500	1,893.71	463,012.09	1.3642	2,583.39	631,641.09
124	6.1.10 งานบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	1,630.000	9.68	15,778.40	1.3642	13.20	21,524.89
125	6.1.11 งานหยอดยาง	เมตร	629.000	15.22	9,573.38	1.3642	20.76	13,060.00
126	6.1.12 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	28.600	290.00	8,294.00	1.3642	395.61	11,314.67
	6.2 งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3)							
127	6.2.1 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	24.700	737.91	18,226.37	1.3642	1,006.65	24,864.41
128	6.2.2 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	49.400	1,958.94	96,771.63	1.3642	2,672.38	132,015.85
129	6.2.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3)	ม.	494.000	1,029.97	508,805.18	1.3642	1,405.08	694,112.02
	6.3 งานก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก							
130	6.3.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	120.360	32.69	3,934.56	1.3642	44.59	5,367.52

อโนทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

หน้า 14 จาก 16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขอยสุระนารายณ์ ๑/๒ (ขอยบ่อหิน) และขอยแยกสุระนารายณ์ ๑/๒ บรรจุภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑
 ตำบลลำน้ำรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์/เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
131	6.3.2 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	4.610	737.91	3,401.76	1.3642	1,006.65	4,640.68
132	6.3.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	9.220	1,958.94	18,061.42	1.3642	2,672.38	24,639.38
133	6.3.4 งานเหล็กเสริม DB 12 มม. (0.888 กก./ม.)	กก.	2,866.190	30.78	88,221.32	1.3642	41.99	120,351.52
134	6.3.5 งานเหล็กเสริม RB 9 มม. (0.499 กก/ม.)	กก.	932.770	32.60	30,408.30	1.3642	44.47	41,483.00
135	6.3.6 ลวดผูกเหล็ก No.18	กก.	122.340	46.73	5,716.94	1.3642	63.74	7,799.04
136	6.3.7 งานเหล็กฉาก 3" x 3" x 6 มม.	ท่อน	31.800	1,523.37	48,443.16	1.3642	2,078.18	66,086.15
137	6.3.8 งานเหล็กฉาก 4" x 4" x 7 มม.	ท่อน	57.020	2,583.49	147,310.59	1.3642	3,524.39	200,961.10
138	6.3.9 งานท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	ท่อน	3.490	635.00	2,216.15	1.3642	866.26	3,023.27
139	6.3.10 งานไม้แบบและค้ำยัน	ตร.ม.	89.620	336.43	30,150.85	1.3642	458.95	41,131.78
140	6.3.11 งานคอนกรีต 240 Ksc.cu	ลบ.ม.	41.910	2,068.94	86,709.27	1.3642	2,822.44	118,288.78
141	7. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	32.69	32.69	1.3642	44.59	44.59
							รวมราคากลาง	6,232,938.95

อินทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568 12:49:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก ซอยสุระนารายณ์ ๑/๒ (ซอยบ่อหิน) และซอยแยกสุระนารายณ์ ๑/๒ บรรจบภายในหมู่บ้านเมืองทองวิลเลจ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลลำน้ำรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์/เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์




(สุวนัย คำอ่อน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อโนทัย นุ่นแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(Wachonchai Pichanpanichai)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อโนทัย นุ่นแก้ว

05 กุมภาพันธ์ 2568